

問題 1 浄化槽工事の進行状況に沿って行われる検査に関して、次の設問に答えなさい。

(1) 目視による検査のチェック項目を3つ記入しなさい。

(2) 運転検査の方法を1つ、チェック項目を2つ記入しなさい。

問題 2 工場生産品の小型浄化槽の施工について、次の設問に答えなさい。

- (1) 掘削工事における**留意点**を**3つ**記入しなさい。
- (2) 浄化槽本体の据付けにおける**留意点**を**3つ**記入しなさい。
- (3) 埋め戻し工事の前に行う**水張りの目的**を**3つ**記入しなさい。

問題 3 あなたが最近たずさわった浄化槽工事について、次の事項を記入しなさい。

- (1) 工事名称 (例：〇〇邸新築工事等)
- (2) 工事場所 (例：〇〇県〇〇市等)
- (3) 完成時期 (昭和・平成・令和 年 月)
- (4) 浄化槽の構造方法による区分(該当するものを一つ選び○印を付けなさい。)
 - ア 国土交通省(旧建設省)告示に示された例示方式
 - イ 日本農業集落排水協会型又は地域資源循環技術センター型(JARUS 型)
 - ウ 上記以外
- (5) 建築用途 (例：事務所、住宅、共同住宅、農業集落排水施設等)
- (6) 処理対象人員 (人)
- (7) 処理方式 (方式)
- (8) 性能
 - ア 放流水の BOD(mg/L)
 - イ その他の性能 (例：BOD 除去率〇〇%等)
- (9) この浄化槽工事を施工した際の**工程管理**及び**品質管理**について、講じた措置又は**対策**を簡潔に記述しなさい。

[工程管理]

[品質管理]